## PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA

ENDEREÇO: RUA AFONSO PENA, nº764

MUNICIPIO: INÁCIO MARTINS

## SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES DIRETORIA DE EDIFICAÇÕES COORDENAÇÃO DE PROJETOS E ORÇAMENTOS

PROTOCOLO Nº: 16.172.223-5 ORGÃO:

TIPO DE OBRA/SERVIÇO: REFORMA

LEVANTAMENTO Nº: ART N°: TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2023) E SECID (ABRIL/2023) RESPONSÁVEL TÉCNICO: PINTURA INTERNA DO PRONTO ATENDIMENTO ARAMIS RICARDO SENENKI FRANCO REG. CREA: A122015-2

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTI DADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	N	MATERIAL	MÃO DE O	BRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL		
1	JERVIÇO	SERVIÇOS PRELIMINARES	IVIEDIDA	DADE				R\$	867,07	R\$ 1	27,77	R\$ 994,85	R\$ 1.276,		
1.1	COMP 002	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INSTALADA	M2	2,50	346,83	51,11	397,94		867,07	1	27,77	994,85	1.276,		
2		PINTURA INTERNA						R\$	48.818,80	R\$ 31.1	83,11	R\$ 80.001,94	R\$ 102.682,4		
2.1	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	1.586,90	11,54	8,31	19,85		18.312,82	13.1	87,13	31.499,96	40.430,		
2.2	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	1.586,90	2,07	1,04	3,11		3.284,88	1.6	50,37	4.935,25	6.334,		
2.3	102229	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	163,80	13,43	12,07	25,50	)	2.199,83	1.9	77,06	4.176,90	5.361,		
2.4	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M2	1.586,90	11,07	4,98	16,05	i	17.566,98	7.9	02,76	25.469,74	32.690,		
2.5	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS.	M2	324,10	11,74	6,50	18,24		3.804,93	2.1	06,65	5.911,58	7.587,		
2.6	88494	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	324,10	11,26	13,45	24,71		3.649,36		59,14	8.008,51	10.278,		
3		PINTURA EXTERNA						R\$	12.175,15	R\$ 5.2	89,26	R\$ 17.464,41	R\$ 22.415,5		
3.1	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	703,36	2,07	1,04	3,11		1.455,95		31,49	2.187,44	2.807,		
3.2	88424	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA	M2	703,36	15,24	6,48	21,72		10.719,20	4.5	57,77	15.276,97	19.607,		
		INÁCIO MARTINS, 16 DE FEVEREIRO DE 2024										TOTAL:			
							CENTO E VEIN	NTE E S	SEIS MIL TRE	ZENTOS E S	SETENT	TA E QUATRO REAIS E NOVENTA E CINCO			
									CENTAVOS						
							·					·	<u> </u>		
							<u> </u>					<u> </u>	<u> </u>		

ARAMIS RICARDO S. FRANCO ARQUITETO E URBANISTA

CAU: A122015-2